

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zateplenie objektu - Obecný úrad Čičmany, Kultúrny dom Čičmany

Objekt: SO 01 Obecný úrad, Kultúrny dom

Časť:

JKSO:

Dátum: 7.7.2014

Neoddeliteľnou súčasťou zadania je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie

Zadanie neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani rozbor položiek. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a technológií

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	310237251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m ² v murive nadzákladného tehľami nad 300 do 450 mm	ks	2,000		
2	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m ² v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami	m ³	1,519		
3	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,071		
4	349231821	Primurovka ostenia z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m ²	1,080		

4 Vodovonné konštrukcie

5	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	4,000		
---	-----------	---	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

6	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m ²	ks	2,000		
7	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	12,000		
8	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi pre pórobetónové murivo 4 mm	m ²	5,000		
9	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m ²	5,000		
10	622422211	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I a II do 20% hladkých	m ²	715,224		
11	622454511	Oprava vonkajších omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladkých	m ²	88,002		
12	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou, hr.zrna 2,00mm	m ²	715,224		
13	622472007	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia	m ²	88,002		
14	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m ²	4,000		
15	622491344	Nátery stien vonkajšie krycí silikónový, dvojnásobný, krycí	m ²	88,002		
16	625250021x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm - EPS (vrátane ukončovacích, rozdeľovacích, dilatčných a ostatných profilov a súčastí)	m ²	520,023		
17	625250027x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém ostenia bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm - EPS (vrátane ukončovacích, rozdeľovacích, dilatčných a ostatných profilov a súčastí)	m ²	26,000		
18	625250150x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm, systém XPS (vrátane ukončovacích, rozdeľovacích, dilatčných a ostatných profilov a súčastí)	m ²	2,000		

19	625250151x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm, systém XPS (vrátane ukončovacích, rozdeľovacích, dilatčných a ostatných profilov a súčastí)	m2	42,030
20	625250153x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm, systém XPS (vrátane ukončovacích, rozdeľovacích, dilatčných a ostatných profilov a súčastí)	m2	52,295
21	625250157x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm, systém XPS (vrátane ukončovacích, rozdeľovacích, dilatčných a ostatných profilov a súčastí)	m2	62,678
22	625250264x	Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm - dosky z MW (vrátane ukončovacích, rozdeľovacích, dilatčných a ostatných profilov a súčastí)	m2	6,198
23	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,096
24	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,096
25	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,592
26	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,592
27	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	7,304
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
28	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	800,000
29	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	800,000
30	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	800,000
31	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,000
32	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	27,405
33	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	8,665
34	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t	ks	4,000
35	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	715,224
36	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,061
37	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	224,854
38	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,061
39	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,122
40	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,061
41	HZS900113	Stavebno montážne práce náročné odborné v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce z poznámok v projekte	hod	48,000
99		Presun hmôt HSV		
42	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	47,946

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

43	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	27,405
44	1116315000	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,008
45	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	27,405
46	6283228700	Pás asfaltovaný ťažký, vložka profilovaná hliníková fólia	m2	31,516
47	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,627
713		Izolácie tepelné		
48	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	54,810
49	6314150270	Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	55,906
50	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	618,240
51	6314150280	Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia - doska 120x600x1000	m2	630,605
52	713191129	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podhlade	M2	368,000
53	2832391018	PET parotesná fólia	m2	426,880
54	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	99,956
762		Konštrukcie tesárske		
55	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 617,916
56	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty	m3	4,449
57	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	35,969
58	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty	m3	0,099
59	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	469,630
60	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty	m3	1,291
61	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	28,775
62	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	5,308
63	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	54,810
64	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	0,928
65	762595000	Zakrytie - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,844
66	762712110	Montáž viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	736,000
67	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky	m3	7,772
68	762795000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	7,065
69	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	104,678
763		Drevostavby, sádrokartóny		
70	763131229	SDK podhlad drevená spodná kca s priamym uchyténím dosky RF hr. 2x12,5 mm	m2	368,000
71	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	95,091
764		Konštrukcie klampiarske		
72	764171301x	Strešná krytina hladká, z tabuľového poplastovaného plechu (vrátane konštrukčných súčastí krytiny) do 30°	m2	34,775
73	764171302x	Strešná krytina hladká, z tabuľového poplastovaného plechu (vrátane konštrukčných súčastí krytiny) nad 30° do 45°	m2	375,704

74	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	410,479
75	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	375,704
76	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	17,600
77	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,440
78	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	2,440
79	764348202	Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, dvojradové	m	88,000
80	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	78,000
81	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	39,000
82	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	16,500
83	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	34,800
84	764711116	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	39,000
85	764731114	Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	16,500
86	764731214	Lemovanie múrov z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	17,600
87	764731914	Lemovanie komínov z poplastovaného plechu rš 400 mm	m2	2,440
88	764751112	Odpadné rúry z poplastovaného plechu kruhové rovné D 100 mm	m	34,800
89	764751132	Odpadné rúry z poplastovaného plechu koleno D 100 mm	ks	8,000
90	764751142	Odpadné rúry z poplastovaného plechu výtokové koleno D 100 mm	ks	4,000
91	764761122	Žľaby z poplastovaného plechu podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 150 mm	m	78,000
92	764761172	Žľaby z poplastovaného plechu čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	4,000
93	764761222	Žľaby z poplastovaného plechu spojka polkruhových žľabov s tesnením veľkosť 150 mm	ks	14,000
94	764761232	Žľaby z poplastovaného plechu kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	4,000
95	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	219,799
765		Krytiny tvrdé		
96	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m	404,479
97	2832000200	Paropriepustná poistná fólia	m2	444,927
98	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21,971
766		Konštrukcie stolárske		
99	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	24,580
100	611449060PL	Plastové okná jednokridlové OS1 100x85 cm	kus	1,000
101	611449002PL	Plastové okná jednokridlové OS1 40x60 cm	kus	3,000
102	611449003PL	Plastové okná jednokridlové OS1 46x70 cm	kus	2,000
103	611449080PL	Plastové okná jednokridlové OS1 126x64 cm	kus	1,000
104	611449901PL	Plastové okná pevne zasklené 126x35 cm	kus	2,000

105	766629992	Demontáž okien kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 plochy)	m2	3,902
106	766629998	Príplatek za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacích prvkov a.p.)	m2	3,902
107	766641071	Montáž dverí plastových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	7,400
108	611449953PL	Plastová zasklená stena so vstupnými dverami jednokrídlovými	m2	3,120
109	766669992	Demontáž dverí vonkajších kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)	m2	3,123
110	766669998	Demontáž dverí vonkajších - príplatek za demontáž doplnkových prvkov (prahov, svetlíkov, nosných prvkov a.p.)	m2	3,123
111	766670998	Montáž okna výlezového	ks	1,000
112	6113903100	Strešný výlez VELUX GVT 103 0000, 54x83cm	ks	1,000
113	766671001	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm	ks	14,000
114	6113901900	Strešné okno 78x98cm VELUX GGL 3059 M04	ks	14,000
115	6113904300	Lemovanie VELUX EDS 1000 M04	ks	14,000
116	766694119	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	6,900
117	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela	m	7,176
118	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	ks	9,000
119	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	70,310
767		Konštrukcie doplnkové kovové		
120	767662912	Oprava mreží pevných alebo otváracích s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich dodania, vrátane náterov)	m2	0,720
121	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,410
769		Montáž vzduchotechnických zariadení		
122	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	4,000
123	KMH200X200	Krycia mriežka hranatá 200x200	ks	2,000
124	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,000
125	KMH400X400	Krycia mriežka hranatá 400x400	ks	1,000
126	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000
127	KMK100	Krycia mriežka kruhová 100	ks	2,000
128	769082785	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	2,000
129	769082790	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,000
130	769082810	Demontáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000
783		Nátery		
131	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	20,000
132	783781001	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia jednonásobná	m2	964,626
133	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	368,000
784		Maľby		
134	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	20,000
135	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	20,000

Celkom